

ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Przemalowanie żłobka	
2	Przewijalnia	
3	Pomieszczenie porządkowe	
4	Sala zabaw	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Przemalowanie żłobka				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	406,42		
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	1 496,86		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	406,42		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m2	1 278,72		

		UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany				
5 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farby zmywalne	m2	1 496,86		
		Razem dział: Przemalowanie żłobka				
2		Przewijalnia				
6 d.2	KNR-W 4- 01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	6,38		
7 d.2	KNR-W 4- 01 0711- 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	6,38		
8 d.2	NNRNKB 202 0837- 04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	6,38		
		Razem dział: Przewijalnia				
3		Pomieszczenie porządkowe				
9 d.3	KNR-W 4- 01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	16,17		
10 d.3	KNR-W 4- 01 0711- 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	16,17		
11 d.3	NNRNKB 202 0837- 04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.	m2	16,17		

		20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"				
12 d.3	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,00		
13 d.3	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,00		
14 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	1,50		
15 d.3	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
16 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1,00		
17 d.3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1,00		
18 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
19 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
		Razem dział: Pomieszczenie porządkowe				
4		Sala zabaw				
20 d.4	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	16,82		
21 d.4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane drzwi rozsuwanych	m	5,80		

22 d.4	KNR 2-02 1017-02	Analogia; skrzydła drzwiowe rozsuwane	m2	3,60		
23 d.4	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych odtworzenie odcinków podłogi wzdłuż nowej ścianki + rozbiórka przed budowa ścianki	m2	11,28		
		Razem dział: Sala zabaw				
1		Przemalowanie żłobka				
2		Przewijalnia				
3		Pomieszczenie porządkowe				
4		Sala zabaw				
		RAZEM netto				
		VAT				
		Razem brutto				

.....
(data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej)