

## Załącznik nr 2

**Formularz kosztorysu ofertowego** – przedmiar robót do zamówienia pod nazwą:  
„Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola  
w Wielopolu Skrzyńskim”

Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar  
39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89

NAZWA INWESTYCJI: „Integracyjne przedszkole Krasnala Hałabały - równy start  
w obliczu nierównych szans.”

ADRES INWESTYCJI: Budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały  
Budynek Szkoły Podstawowej  
Budynek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola

INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzyńskie

ADRES INWESTORA: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

### Kosztorys ofertowy – Budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	636.833		
2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem – powierzchnie pionowe. Preparat dostosowany do powierzchni gipsowych.	m2	412.618		
3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem – powierzchnie poziome. Preparat dostosowany do powierzchni gipsowych.	m2	224.215		
4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2	636.833		
5	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m2	412.618		
6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	39.900		
		Kosztorys netto				
		VAT				
		Razem brutto				

## Kosztorys ofertowy – Budynek Szkoły Podstawowej

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Zadanie 1, Lp. 2 Szpachlowanie i malowanie sal dydaktycznych				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	147.578		
2 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII). Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	97.494		
3 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2	50.084		
4 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2	147.578		
5 d.1	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur	m2	97.494		
6 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	13.300		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 2 Szpachlowanie i malowanie sal dydaktycznych				
2		Zadanie 1, Lp. 3 Adaptacja szatni				
7 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do sanitariatów	szt.	2.000		
8 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0.371		
9 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0.156		
10 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m	m	5.200		
11 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica "90", 2 szt.	m2	3.600		
12 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze, 2 szt.	m2	3.600		
13 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	6.718		
14 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - uzupełnienie tynku w pomieszczeniu sprzątarek i w stołówce	m	6.996		
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3.498		
16 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	64.033		
17 d.2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	47.569		
18 d.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2	16.464		
19 d.2	KNR 0-23 0933-02	Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	13.740		
20 d.2	KNR 0-23 0933-04	Tynk mozaikowy - ościeża o szer. do 30 cm	m2	5.700		

21 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	32.829		
22 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	16.464		
23 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	49.293		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 3 Adaptacja szatni				
3		Zadanie 1, Lp. 4 Modernizacja wiatrołapu				
24 d.3	KNR 4-01 0426-02	Analogia - rozbiórka istniejącego obicia ścian z paneli PCV	m2	9.523		
25 d.3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m2	3.900		
26 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37.782		
27 d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	29.491		
28 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2	8.291		
29 d.3	KNR 0-23 0933-02	Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	9.523		
30 d.3	KNR 0-23 0933-04	Tynk mozaikowy - ościeża o szer. do 30 cm	m2	0.960		
31 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	19.008		
32 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	8.291		
33 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	27.299		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 4 Modernizacja wiatrołapu				
4		Zadanie 1, Lp. 5 Modernizacja sanitariatów				
4.1		Roboty budowlane rozbiórkowe				
34 d.4.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4.000		
35 d.4.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	50.000		
36 d.4.1	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	3.000		
37 d.4.1	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4.000		
38 d.4.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.000		
39 d.4.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	15.501		
40 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	75.680		
41 d.4.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	74.368		
42 d.4.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	17.194		
43 d.4.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm skucie posadzek cementowych i	m3	2.699		

		lastrykowych z wartwami wyrównawczymi				
44 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	12.489		
45 d.4.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	12.489		
46 d.4.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	12.489		
		Razem dział: Roboty budowlane rozbiórkowe				
4.2		Isolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych				
47 d.4.2	KNR 0-40 0201-07	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm	m	23.370		
48 d.4.2	ZKNR C-1 0402-02	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	12.230		
49 d.4.2	ZKNR C-1 0404-01	Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie za pomocą preparatu SALZPERRE lub innymi środkami o niegorszych właściwościach, Uwaga, roboty wymienione w kolejnych pozycjach, w tym rozdziale, związane z wykonaniem poziomej, przeciwwodnej izolacji ścian fundamentowych powinny być wykonane z materiałów pochodzących od jednego producenta, tworzących system materiałów dedykowanych do takich robót	m2	12.230		
50 d.4.2	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych	m2	12.230		
51 d.4.2	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna 50:50	m2	12.230		
52 d.4.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2	12.230		
53 d.4.2	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m2	12.230		
54 d.4.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	12.230		
		Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych				
4.3		Wymiana drzwi wejściowych na większe				
55 d.4.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do sanitariatów	szt.	2.000		
56 d.4.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0.371		
57 d.4.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0.156		
58 d.4.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m	m	5.200		
59 d.4.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica "90", 2 szt.	m2	3.600		
60 d.4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze, 2 szt.	m2	3.600		
		Razem dział: Wymiana drzwi wejściowych na większe				
4.4		Posadzki				
61 d.4.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	2.699		

62 d.4.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1.799		
63 d.4.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2	17.994		
64 d.4.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	17.994		
65 d.4.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	17.994		
66 d.4.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	17.994		
67 d.4.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	17.994		
68 d.4.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	17.994		
69 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	17.994		
70 d.4.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	17.994		
		Razem dział: Posadzki				
4.5		Roboty wykończeniowe				
71 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed - powierzchnie pionowe	m2	74.368		
72 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome	m2	17.194		
73 d.4.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	74.368		
74 d.4.5	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	74.368		
75 d.4.5	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	17.194		
76 d.4.5	KNR 4-01 0719-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	17.194		
77 d.4.5	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	3.000		
78 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	74.368		
79 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome	m2	17.194		
80 d.4.5	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	43.160		
81 d.4.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	32.208		
82 d.4.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	17.194		
83 d.4.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	49.402		

84 d.4.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49.402		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe				
4.6		Roboty rozbiórkowe instalacyjne				
85 d.4.6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2.000		
86 d.4.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2.000		
87 d.4.6	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000		
88 d.4.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4.000		
		Razem dział: Roboty rozbiórkowe instalacyjne				
4.7		Wykonanie instalacji wodociągowej				
89 d.4.7	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	4.500		
		Razem dział: Wykonanie instalacji wodociągowej				
4.8		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej				
90 d.4.8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	3.000		
91 d.4.8	KNR-W 2- 15 0203- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2.500		
		Razem dział: Wykonanie instalacji kanalizacyjnej				
4.9		Wykonanie instalacji c.o.				
92 d.4.9	KNR 4-02 0516-03	Analoogia - przełożenie (demontaż i ponowny montaż w tym samym miejscu grzejników płytowych)	kpl.	2.000		
93 d.4.9	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	2.000		
94 d.4.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	4.000		
		Razem dział: Wykonanie instalacji c.o.				
4.10		Wykonanie instalacji elektrycznej				
95 d.4.10	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych	szt.	4.000		
96 d.4.10	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2.000		
97 d.4.10	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	2.000		
		Razem dział: Wykonanie instalacji elektrycznej				
4.11		Roboty towarzyszące				
98 d.4.11	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków na korytarzu po wymianie drzwi	m	10.600		
99 d.4.11	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.	10.000		
100 d.4.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściana korytarza od strony sanitariatów	m2	25.575		
101 d.4.11	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii przy drzwiach	m2	3.300		

		Razem dział: Roboty towarzyszące				
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 5 Modernizacja sanitariatów				
5		Zadanie 1, Lp. 6 Zakup wyposażenia sanitariatów				
102 d.5		Kabiny sanitariatów - dostawa i montaż ścianek i drzwi z płyt HPL, okucia aluminiowe, nóżki podpierające ścianki, zawiasy, klamki i zamki ze stali nierdzewnej	m2	16.240		
103 d.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	3.000		
104 d.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt', urządzenie dla niepełnosprawnych,	kpl.	1.000		
105 d.5	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2.000		
106 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z półpostumentem	szt.	2.000		
107 d.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	2.000		
108 d.5	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.	2.000		
109 d.5	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.	4.000		
110 d.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
111 d.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3.000		
112 d.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	4.000		
113 d.5	KNR 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie, analogia, trasowanie i wykonanie otworów pod mocowania poręczy, uchwytów	szt.	32.000		
114 d.5	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły, analogia, mocowanie kołami rozporowymi poręczy, uchwytów	szt.	32.000		
115 d.5	kalkulacja własna	Dostawa urządzeń dla niepełnosprawnych - poręcz, uchwyty, - uchwyt stały biały do umywalki/wc 600 mm SWB, szt. 4 - uchwyt przyścienny składany biały, szt. 2	kpl	1.000		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 6 Zakup wyposażenia sanitariatów				
6		Zadanie 1, Lp. 8 Adaptacja stołówki				
116 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
117 d.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0.185		
118 d.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0.078		
119 d.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m	m	2.600		
120 d.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica "90", 2 szt.	m2	1.800		
121 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze,	m2	1.800		
122	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30	m	5.300		

d.6	0705-02	cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków na korytarzu po wymianie drzwi				
123 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściana korytarza od strony korytarza	m2	0.570		
124 d.6	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii przy drzwiach	m2	0.960		
125 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	88.276		
126 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	63.784		
127 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem powierzchnie poziome	m2	24.492		
128 d.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania	m2	32.574		
129 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	63.784		
130 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	24.492		
131 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	55.702		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 8 Adaptacja stołówki				
7		Zadanie 1, Lp. 15 Zakup wyposażenia sanitariatów				
132 d.7		Kabiny sanitariatów - dostawa i montaż wyposażenie sanitariatów: - podajnik na papier toaletowy metalowe w kolorze białym, szt. 4, - podajnik na ręcznik papierowy przy umywalce, szt. 2, - podajnik do mydła w młynie mocowany na stałe do ściany, szt. 2, - kosze szt. 2, - szczotki do muszli ustępowych, szt. 4,	kpl	1.000		
		Razem dział: Zadanie 1, Lp. 15 Zakup wyposażenia sanitariatów				
1		Zadanie 1, Lp. 2 Szpachlowanie i malowanie sal dydaktycznych				
2		Zadanie 1, Lp. 3 Adaptacja szatni				
3		Zadanie 1, Lp. 4 Modernizacja wiatrołapu				
4		Zadanie 1, Lp. 5 Modernizacja sanitariatów				
4.1		Roboty budowlane rozbiórkowe				
4.2		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych				
4.3		Wymiana drzwi wejściowych na większe				
4.4		Posadzki				
4.5		Roboty wykończeniowe				
4.6		Roboty rozbiórkowe instalacyjne				
4.7		Wykonanie instalacji wodociągowej				
4.8		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej				
4.9		Wykonanie instalacji c.o.				
4.10		Wykonanie instalacji elektrycznej				
4.11		Roboty towarzyszące				
5		Zadanie 1, Lp. 6 Zakup wyposażenia sanitariatów				
6		Zadanie 1, Lp. 8 Adaptacja stołówki				
7		Zadanie 1, Lp. 15 Zakup wyposażenia sanitariatów				
		RAZEM netto				
		VAT				
		Razem brutto				



## Kosztorys ofertowy – Budynek ZOSIP

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Remont biura				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	45.361		
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	36.674		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2	8.687		
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	36.674		
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	8.687		
6 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	45.361		
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8.687		
8 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 20 cm	m3	1.737		
9 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm	m3	0.695		
10 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2	8.687		
11 d.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	8.687		
12 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	8.687		
13 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	8.687		
14 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	8.687		
15 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	8.687		
16 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	8.687		
		Razem dział: Remont biura				
2		Remont korytarza i wiatrolapu				
17 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	71.073		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	58.382		
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2	12.691		
20 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	58.382		
21 d.2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na	m2	12.691		

	0815-06	sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych				
22 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	71.073		
23 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka posadzki lasrykowej wraz z podkładem 20 cm	m3	1.737		
24 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm	m3	1.015		
25 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2	12.691		
26 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	12.691		
27 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	12.691		
28 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	12.691		
29 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	12.691		
30 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	12.691		
31 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	12.691		
32 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze, Analogia: wymiana skrzydła drzwiowego na schody	m2	1.800		
33 d.2	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	6.500		
34 d.2	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	6.500		
35 d.2	KNR 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur	m	6.500		
36 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	6.500		
37 d.2	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych	szt.	1.000		
38 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000		
		Razem dział: Remont korytarza i wiatrołapu				
3		Remont sanitariatów				
39 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do sanitariatów	szt.	2.000		
40 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0.101		
41 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0.156		

42 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m	m	5.200		
43 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica "90", 1 szt. i "80", 1 szt.	m2	3.400		
44 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, samozamykacze, "80", 1 szt. i "90", 1 szt.	m2	3.400		
45 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	13.402		
46 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome	m2	2.870		
47 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	13.402		
48 d.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	2.870		
49 d.3	KNR 4-01 0719-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	2.870		
50 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	13.402		
51 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami odpowiednimi do przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome	m2	2.870		
52 d.3	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	13.402		
53 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	2.870		
54 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	2.870		
55 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	2.870		
56 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka posadzki lasrykowej wraz z podkładem 20 cm	m3	0.568		
57 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm	m3	0.227		
58 d.3	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2	2.840		
59 d.3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m2	2.840		
60 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	2.840		
61 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	2.840		
62 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	2.840		
63 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	2.840		
64 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.	m2	2.840		

		warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2				
65 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	4.143		
66 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	4.143		
67 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	4.143		
68 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
69 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000		
70 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
71 d.3	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych	szt.	1.000		
72 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000		
73 d.3	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	1.000		
74 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		
75 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z półpostumentem	szt.	1.000		
76 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
77 d.3	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
78 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
79 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
80 d.3	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej - analogia, demontaż przed remontem łazienki i ponowny montaż tej samej termy po zakończeniu remontu.	szt.	1.000		
		Razem dział: Remont sanitariatów				
1		Remont biura				
2		Remont korytarza i wiatrołapu				
3		Remont sanitariatów				
		RAZEM netto				
		VAT				
		Razem brutto				

.....  
(PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY)